

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż kontenera socjalno-biurowego dla ZUOK RUDNO Sp. z o. o.

OPIS SOCJALNO-BIUROWEGO KONTENERA :

1. Kontener fabrycznie nowy (socjalno-biurowy) przenośny wykonany na stalowej ramie (kratownicy) zabezpieczonej antykorozyjnie.
2. Kontener do całorocznego użytku o minimalnych wymiarach zewnętrznych : 6 000 mm długi, 3 000 mm szeroki i o wysokości wewnętrznej minimum 2 700 metra.
3. Ściany wykonane z płyty warstwowej z wewnętrzną warstwą izolacyjną w postaci min. 100 mm pianki poliuretanowej lub blachy obustronnie ocynkowanej powleczonej warstwą ochronną z wypełnieniem styropianem o grubości minimum 120 mm.
4. Elewacja zewnętrzna odporna na warunki pogodowe i promieniowanie UV w kolorze białym lub srebrno-szarym
5. Ściany wewnętrzne pokryte panelami PCV białego koloru.
6. Dach wykonany z odpornej na korozję blachy w kolorze RAL 6017 lub zbliżonym po uzgodnieniu z Zamawiającym wraz z jego orynowaniem (koloru ciemnego brązu). Izolacja dachu minimum 100 mm wełny mineralnej, pianki poliuretanowej lub styropianu
7. Podłoga pokryta wodoodpornym oraz odpornym na ściernie materiałem np. wykładzina PCV. Izolacja wewnętrzna podłogi z min. 100 mm pianki poliuretanowej, gęstej wełny mineralnej lub styropianu.
8. Sufit od wewnątrz pokryty panelami PCV białego koloru.
9. Okna dwu-szybowe PCV w kolorze białym lub srebrno-szarym:
 - 3 skrzydłowe rozwierno-uchylne pośrodku dłuższego boku kontenera o wymiarach minimalnych szer. 2 800 mm x wys. 1400 mm. Środkowe skrzydło tego okna z okienkiem podawczym.
 - okno pojedyncze rozwierno-uchylne pośrodku krótszego boku kontenera o wymiarach minimalnych szer. 1 100 mm x wys. 1 400 mmOkna uchylne do środka pomieszczenia. Na oknach zainstalowane demontowalne ramkowe moskitiery oraz rolety zewnętrzne w kolorze białym lub srebrno-szarym.

10. Drzwi wejściowe PCV lub aluminiowe (koloru białego lub srebrno-szarego) częściowo przeszklone o wymiarach min. 2000 mm x 90 mm, zadaszone od zewnątrz z samozamykaczem, zamontowane na krótszym boku kontenera. Drzwi wyposażone w zamek patentowy.
11. Obróbki blacharskie, narożniki zewnętrzne ścian oraz attyka panelowa z trzech stron kontenera w kolorze RAL 6017 lub zbliżonym, po uzgodnieniu z Zamawiającym.
12. Kontener wyposażony w kompletną instalację elektryczną i oświetleniową 230 V tj.
- instalacja elektryczna natynkowa rozprowadzona w korytkach PCV z tablicą elektryczną (rozdzielnia z bezpiecznikami) z wyprowadzonym zewnętrznym podłączeniem - gniazdka elektryczne podwójne po obu stronach okien, jedno gniazdko podwójne naprzeciw większego okna oraz dwa poczwórne gniazda elektryczne na obu dłuższych bokach (w każdym rogu) w konfiguracji
1-1-1-1 ----- 1-1-1-1
- | | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
- oświetlenie LED zamontowane na suficie w ilości i mocy oświetleniowej zgodnej z wymogami BHP dla pomieszczeń biurowych – włącznik oświetlenia zamontowany przy drzwiach
13. Ogrzewanie elektryczne : grzejnik elektryczny z regulacją, o mocy zapewniającej właściwy komfort termiczny w okresie zimowym – 2 sztuki (zamontowane centralnie pod oknami)
14. Zamontowana nad lub obok drzwi wejściowych - efektywna klimatyzacja.
15. Wentylacja : kratki wentylacyjne z możliwością zamykania przepływu powietrza oraz zabezpieczone siatką przeciw owadom – 2 sztuki
16. Przelotka instalacyjna (do przeprowadzenia przewodów) o średnicy 2-3 cm zainstalowana około 20 cm od poziomu podłogi pod oknem w większym pomieszczeniu.



WYMAGANIA:

1. Termin dostarczenia kontenera dla Zamawiającego maksymalnie do 80 dni od dnia podpisania umowy.
2. Termin ważności oferty: 30 dni.
3. Dostawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji na kontener oraz gwarancji na wyposażenie kontenera zgodnej z zaleceniami producenta, jednak nie krótszej niż 12 miesięcy.
4. Załącznik do oferty – przykładowa wizualizacja kontenera .
5. Płatność: zaliczkowa – 40% (7 dni po podpisaniu umowy, wartość całego zamówienia), 60% po dostarczeniu kontenera na podstawie protokołu odbioru (bez uwag). Termin płatności 30 dni na podstawie prawidłowo wystawionej/dostarczonej faktury VAT.
6. Dostawca zagwarantuje, iż zastosowane materiały oraz jego wyposażenie są bezpieczne, posiadają stosowne atesty i certyfikaty oraz deklaracje zgodności z Polskimi Normami oraz przepisami BHP i p.poż.
7. Wykonawca dostarczy kontener na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego – ZUOK RUDNO Sp. z o. o. Rudno17, 14-100 Ostróda, oraz ustawi kontener we wskazanym miejscu.
8. Wykonawca po dostarczeniu kontenera do Zakładu w Rudnie, na własny koszt i ryzyko rozładuje kontener i ustawi go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
9. Wykonawca co najmniej na 2 dni przed planowaną dostawą powiadomi Zamawiającego o dostarczeniu kontenera.

