

OPZ ściana osłonowa REI 240 Stacja Przeładunkowa Lipowiec

1. Zakres prac:

Wykonanie ściany osłonowej REI 240 zgodnie z projektem budowlanym. A w szczególności:

- demontaż nawierzchni z kostki brukowej
 - prace ziemne,
 - wykonanie zbrojenia
 - wykonanie fundamentu
 - wykonanie ściany
 - ponowne ułożenie kostki brukowej i wyrównanie wykopów
- Całość zadania zgodnie z zakresem określonym w kosztorysie ślepym.

Po zakończeniu prac ściana ma spełniać wymogi prawa budowlanego i przeciwpożarowego

Szczegółowy zakres techniczny w załącznikach.

2. Termin wykonania prac 30 dni od podpisania umowy
3. Gwarancja – 24 miesiące od protokolarnego odbioru prac
4. Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania, w tym pracę sprzętu, robociznę, materiały oraz zagospodarowanie powstałych odpadów.
5. Prace nie mogą kolidować ani ograniczać funkcjonowania stacji przeładunkowej ani punktu PSZOK.
6. Załączniki: decyzja, projekt ściany osłonowej, projekt fundamentu, projekt zbrojenia, mapa, analiza opisowa.
7. Zapewnienie kierownika budowy po stronie Wykonawcy – dokumenty zgłoszeniowe należy przekazać zamawiającemu w ciągu 2 dni, celem zgłoszenia rozpoczęcia robót w PINB Nowe Miasto.
8. Opracowanie planu BIOZ zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Przed rozpoczęciem robót budowlanych wykonawca złoży zamawiającemu pisemne oświadczenie o przeprowadzeniu szkolenia BHP pracowników.
10. Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 3 – 5 dni po podpisaniu umowy na wykonanie robót budowlanych
11. Zamawiający wyznaczy inspektora nadzoru inwestorskiego
12. Obsługa geodezyjna budowy należy do wykonawcy robót natomiast Geodezyjny pomiar powykonawczy opracuje Zamawiający
13. Dokumenty odbiorowe wraz z dziennikiem budowy oraz niezbędnymi deklaracjami dotyczącymi użytych materiałów wykonawca przekazuje protokolarnie zamawiającemu w ciągu 7 dni licząc od dnia odbioru robót budowlanych.