Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych taśm olejoodpornych do przenośników taśmowych, wraz z montażem taśmy na przenośniku i wykonaniu połączenia.
2. Wykonawca będzie realizował usługi dostawy, wraz z montażem i wykonaniem połączenia jak i usługi montażu i wykonywania połączenia taśm będących na magazynie Zamawiającego.
3. Taśmy na przenośnik zawsze montuje i łączy Wykonawca.
4. W przypadku wykonywania usługi wyłącznie klejenia taśmy Wykonawca zrealizuje zadania w terminie do 48 godzin od zgłoszenia.
5. W przypadku taśm o szerokości do 1600mm. Wykonawca wykona połączenie metodą wulkanizacji na gorąco.
6. W przypadku taśm o szerokości powyżej 1600mm Zamawiający dopuszcza wykonanie połączenia metodą wulkanizacji na zimno.
7. Zamawiający dokona demontażu taśmy, wykona niezbędne naprawy na przenośniku, po zakończeniu tych czynności i dopiero wtedy dopuści Wykonawcę do wciągnięcia taśmy na przenośnik i wykonania połączenia.
8. Planowane wymiany będą się odbywały w soboty, w przypadku wymian planowanych Wykonawca wykona zadanie w terminie do 5 dni od otrzymania zgłoszenia.
9. Zamawiający będzie zlecał wymianę nie więcej niż dwóch szt. taśm w jednym terminie.
10. W sytuacjach awaryjnych Wykonawcy wykona zadanie w terminie do 48 godzin od otrzymania zgłoszenia.
11. Wykonawca po zakończonym zadaniu stworzy protokół, który musi zawierać : numer przenośnika, długość połączenia, powierzchnie taśmy z podaniem rodzaju taśmy, łączną długość progów. Do protokołu Wykonawca dołączy następujące dokumenty: Kartę techniczną taśmy, potwierdzenie, że taśmy są olejoodporne.
12. Miejscem dostawy i wymiany taśm jest: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Rudno 17, 14-100 Ostróda.
13. Dostawy i usługi będą realizowane sukcesywnie według bieżących potrzeb Zamawiającego.
14. Zamawiający określi zakres zamówienia podstawowego i prawo opcji.
15. Rodzaje i parametry taśm zamontowanych na linii sortowniczej Zamawiającego:
    a. Taśma EP 400/3 2,5:0 o szerokościach: 650mm, 800mm, 1000mm, 1100mm, 1200mm, 1400mm, 1600mm, 2100mm, 2900mm, wymienione taśmy występują w wersji gładkiej jak i progowej.
    b. Taśma EP 400/3 4;2 o szerokościach: 800mm, 100mm, 1200mm, 1300mm, 1400mm, 2000mm, wymienione taśmy występują w wersji gładkiej jak i progowej.
16. Zamówienie podstawowe i prawo opcji:
    a. Taśma EP 400/3 2,5:0, lub 3:0 (taśma ślizgowa) olejoodporna, w ramach zamówienia podstawowego Wykonawca dostarczy 150m^2 taśmy , prawo opcji dodatkowe 150m^2 taśmy.

b. Taśma EP 400/3 4:2 (obustronnie gumowana) olejoodporna w ramach zamówienia podstawowego Wykonawca dostarczy: 250m^2 taśmy, prawo opcji dodatkowe 250m^2 taśmy
c. Usługa progowania metodą wulkanizacji na gorąco w ramach zamówienia podstawowego Wykonawca wykona łącznie 150m progowania, w ramach prawo opcji dodatkowe 150m, Wysokość progów 40mm, grubość progów 10mm.
d. Usługa wykonania połączenia taśm: Wykonawca w ramach zamówienia podstawowego wykona łącznie 15 m połączenia, w ramach prawa opcji Wykonawca wykona dodatkowe 15 m połączenia.

17. Oferta Wykonawcy ma uwzględniać wszelkie koszty: dojazdu, transportu, noclegów i inne niezbędne do wykonania zadania.
18. Zamawiający określił zamówienie podstawie, które gwarantuje Wykonawcy minimalny zakres w okresie obowiązywania umowy.
19. Wykonawca na dostarczone taśmy, usługę progowania i usługę połączenia udzieli 12 miesięcznej gwarancji.